

TOM.6853.2.1.2014

Milanówek, dnia 03.02.2014 r.

## **P O S T A N O W I E N I E**

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz przepisów ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) na wniosek: przedsiębiorstwa **AMDRO Andrzej Malinowski, ul. Olecka 23, 04-980 Warszawa** reprezentowane przez **p. Andrzeja Malinowskiego** działającego na zlecenie zarządcy drogi.

### **P o s t a n a w i a m**

zaopiniować pozytywnie przedłożony projekt konstrukcji nawierzchni **ul. Żytniej w Milanówku** planowanej do wykonania zgodnie z przygotowywanym projektem przebudowy drogi gminnej nr 151105W ul. Żytniej w Milanówku, której zarządcą jest Gmina Milanówek.

### **U z a s a d n i e n i e**


Wnioskodawca wystąpił o uzgodnienie konstrukcji nawierzchni ul. Żytniej w Milanówku projektu **przebudowy drogi gminnej nr 151105W ul. Żytniej w Milanówku** w związku z powyższym postanawia się jak w sentencji.

### **Pouczenie**

Na postanowienie niniejsze służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, 00-530 Warszawa, ul. Kielecka 44, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia za moim pośrednictwem.

#### **Otrzymują:**

1. Wnioskodawca
2. a/a




**Z up. Burmistrza Miasta**  
*mgr inż. Andrzej Kuleja*  
**Kierownik Referatu**  
**Technicznej Obsługi Miasta**

Sprawę prowadzi:  
Elena Niedźwiecka




chodnik zakończony na granicy ogrodzenia




obrzeże betonowe 8 x 30 cm  
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

## Szczegół jezdni i chodników zlokalizowanych za pasem zieleni




krawężnik betonowy 15 x 30 cm  
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm  
ława betonowa C8/10

warstwa ścierna z kostki betonowej gr. 8 cm, Behaton, szara  
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm  
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 25 cm  
warstwa z pospółki gr. 10 cm



warstwa ścierna z kostki betonowej gr. 6 cm, Holland, czerwona  
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm  
warstwa podbudowy z pospółki gr. 10 cm

chodnik zakończony obrzeżem



obrzeże betonowe 8 x 30 cm  
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm


Załącznik do decyzji / postanowienia

nr ..... znak TOH 6853.2.1.2014

z dnia 03.02.2014


Z up. Burmistrza Miasta  
mgr inż. Andrzej Malinowski  
Kierownik Referatu  
Technicznej Obsługi Miasta

chodnik zakończony na granicy ogrodzenia




krawężnik betonowy 15 x 30 cm  
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm  
ława betonowa C8/10

## Szczegół jezdni i chodników zlokalizowanych przy krawężniku



warstwa ścierna z kostki betonowej gr. 8 cm, Behaton, szara  
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm  
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 25 cm  
warstwa z pospółki gr. 10 cm

chodnik zakończony obrzeżem




warstwa ścierna z kostki betonowej gr. 6 cm, Holland, czerwona  
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm  
warstwa podbudowy z pospółki gr. 10 cm

warstwa humusu gr. 10 cm wraz z obsiewem mieszaną traw

obrzeże betonowe 8 x 30 cm  
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

## Szczegół jezdni w rejonie obniżonego chodnika oraz zjazdu indywidualnego



krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 cm  
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm  
ława betonowa C8/10

warstwa ścierna z kostki betonowej gr. 8 cm, Behaton, szara  
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm  
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 25 cm  
warstwa z pospółki gr. 10 cm

warstwa ścierna z kostki betonowej gr. 8 cm, Behaton, szara  
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm  
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 15 cm

granica istniejącej bramy/  
nawierzchni na terenie posesji prywatnej

Zamawiający			
Gmina Milanówek ul. Kościuszki 45 05-822 Milanówek			
Wykonawca			
AMDRO Andrzej Malinowski ul. Olecka 23 04-980 Warszawa tel. 601 533 578			
AMdro			
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	inż. Andrzej Malinowski	MAZ/0123/POOD/08	
Tytuł Opracowania			Data
Wielobranżowa dokumentacja projektowa budowlano – wykonawcza dla ulicy Żytniej w Milanówku			01.2014
Tytuł Rysunku			Skala
Szczegóły konstrukcyjne			1:500
			Stadium
			PB+PW
			Branża
			drogowa
			Nr Rysunku
			1