

## Tabela robót ziemnych

**"Remont nawierzchni ulicy Leśny Ślad od km 0+000,00 do km 0+114,55  
w miejscowości Milanówek"**

Przekrój	KM	Powierzchnia		Powierzchnia średnia		Odległość między przekrojami	Objętość	
		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp
		+	-	+	-		+	-
		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
P1	0+0.00	4,88	0,00	4,73	0,00	20,00	94,55	0,00
P2	0+20.00	4,57	0,00					
P3	0+40.00	3,69	0,00	4,13	0,00	20,00	82,59	0,00
P4	0+60.00	2,74	0,17	3,21	0,09	20,00	64,25	1,71
P5	0+80.00	2,15	0,19	2,44	0,18	20,00	48,88	3,58
P6	0+100.00	2,66	0,18	2,41	0,18	20,00	48,10	3,63
P7	0+107.54	2,91	0,08	2,78	0,13	7,54	20,98	0,97
P8	0+107.55	3,95	0,08	3,43	0,08	0,01	0,03	0,00
P9	0+114.54	4,17	0,00	4,06	0,04	6,99	28,39	0,28
						SUMA:	<b>387,78</b>	<b>10,17</b>